

CUB/RS do mês de MAIO/2022- NBR 12.721- Versão 2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	Custo R\$/m ²	Variação %		
				Mensal	Anual	12 meses
RESIDENCIAIS						
R - 1 (Residência Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	2.001,87	0,72	3,41	11,43
	Normal	R 1-N	2.588,26	0,94	3,86	12,82
	Alto	R 1-A	3.493,02	1,30	4,89	14,46
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	1.920,21	0,64	3,28	10,88
	Normal	PP 4-N	2.555,44	1,15	4,23	12,77
R - 8 (Residência Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	1.842,26	0,82	3,43	10,83
	Normal	R 8-N	2.234,19	1,13	3,99	12,49
	Alto	R 8-A	2.864,72	1,35	4,66	13,50
R - 16 (Residência Multifamiliar)	Normal	R 16-N	2.183,60	1,22	4,08	12,81
	Alto	R 16-A	2.899,59	1,29	4,55	13,46
PIS (Projeto de Interesse Social)		PIS	1.455,33	0,02	1,97	10,38
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	2.036,71	0,31	2,44	11,46
COMERCIAIS						
CAL- 8 (Comercial Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	2.856,34	1,68	5,26	15,02
	Alto	CAL 8-A	3.249,98	1,86	5,87	16,34
CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	2.232,77	1,33	4,12	12,40
	Alto	CSL 8-A	2.571,98	1,31	4,16	12,67
CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	3.007,16	1,25	3,89	12,14
	Alto	CSL 16-A	3.463,71	1,25	4,02	12,57
GI (Galpão Industrial)		GI	1.155,79	1,31	3,46	10,51

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m² de construção passaram, a partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em consequência, de novos lotes de insumos. Essa atualização invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir da NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999).

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuros, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Indicadores Econômicos

Mês	IGP-M				INCC-M				IGP-DI (Col. 2)				INCC (Col. 35)			
	Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %		
		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses
JUN/21	1.075,733	0,60	15,08	35,75	921,762	2,30	9,38	16,88	1.056,343	0,11	14,26	34,53	927,512	2,16	9,73	17,36
JUL/21	1.084,095	0,78	15,98	33,83	933,230	1,24	10,75	17,35	1.071,615	1,45	15,91	33,35	935,359	0,85	10,66	16,98
AGO/21	1.091,290	0,66	16,75	31,12	938,475	0,56	11,37	17,05	1.070,147	-0,14	15,75	28,21	939,699	0,46	11,17	16,68
SET/21	1.084,312	-0,64	16,00	24,86	943,736	0,56	11,99	16,37	1.064,310	-0,55	15,12	23,43	944,520	0,51	11,74	15,93
OUT/21	1.091,286	0,64	16,74	21,73	951,249	0,80	12,88	15,35	1.081,301	1,60	16,96	20,95	952,596	0,86	12,70	14,94
NOV/21	1.091,483	0,02	16,77	17,89	957,984	0,71	13,68	14,69	1.075,022	-0,58	16,28	17,16	959,001	0,67	13,46	14,25
DEZ/21	1.100,988	0,87	17,78	17,78	960,894	0,30	14,03	14,03	1.088,489	1,25	17,74	17,74	962,321	0,35	13,85	13,85
JAN/22	1.120,999	1,82	1,82	16,91	967,003	0,64	0,64	13,70	1.110,398	2,01	2,01	16,71	969,184	0,71	0,71	13,65
FEV/22	1.141,546	1,83	3,68	16,12	971,651	0,48	1,12	13,04	1.127,077	1,50	3,55	15,35	972,904	0,38	1,10	11,97
MAR/22	1.161,418	1,74	5,49	14,77	978,717	0,73	1,85	11,63	1.153,777	2,37	6,00	15,57	981,244	0,86	1,97	11,47
ABR/22	1.177,809	1,41	6,98	14,66	987,218	0,87	2,74	11,54	1.158,546	0,41	6,44	13,53	990,543	0,95	2,93	11,52
MAI/22	1.183,953	0,52	7,54	10,72	1.001,923	1,49	4,27	11,20								

Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Composição CUB/RS do mês de - MAIO/2022

PROJETO	Custo R\$/m ²	Composição em R\$				Composição em %			
		Materiais	Mão-de-obra	Despesas Administrativas	Equipamentos	Materiais	Mão-de-obra	Despesas Administrativas	Equipamentos
R 1-B	2.001,870	1.045,27	795,11	148,41	13,08	52,21%	39,72%	7,41%	0,65%
R 1-N	2.588,260	1.328,86	1.119,13	139,35	0,92	51,34%	43,24%	5,38%	0,04%
R 1-A	3.493,020	2.145,63	1.214,52	131,74	1,13	61,43%	34,77%	3,77%	0,03%
PP 4-B	1.920,210	1.198,20	669,90	39,46	12,65	62,40%	34,89%	2,05%	0,66%
PP 4-N	2.555,440	1.398,80	989,38	167,09	0,17	54,74%	38,72%	6,54%	0,01%
R 8-B	1.842,260	1.164,00	629,50	35,50	13,26	63,18%	34,17%	1,93%	0,72%
R 8-N	2.234,190	1.249,05	890,28	77,09	17,77	55,91%	39,85%	3,45%	0,80%
R 8-A	2.864,720	1.818,17	938,88	90,90	16,77	63,47%	32,77%	3,17%	0,59%
R 16-N	2.183,600	1.246,03	856,85	63,79	16,93	57,06%	39,24%	2,92%	0,78%
R 16-A	2.899,590	1.740,13	1.055,18	78,85	25,43	60,01%	36,39%	2,72%	0,88%
PIS	1.455,330	870,48	541,44	36,80	6,61	59,81%	37,20%	2,53%	0,45%
RP1Q	2.036,710	942,92	1.077,13	0,00	16,66	46,30%	52,89%	0,00%	0,82%
CAL 8-N	2.856,340	1.728,13	994,91	103,28	30,02	60,50%	34,83%	3,62%	1,05%
CAL 8-A	3.249,980	2.112,33	1.004,33	103,29	30,03	65,00%	30,90%	3,18%	0,92%
CSL 8-N	2.232,770	1.237,01	895,18	81,54	19,04	55,40%	40,09%	3,65%	0,85%
CSL 8-A	2.571,980	1.552,06	919,19	81,54	19,19	60,34%	35,74%	3,17%	0,75%
CSL 16-N	3.007,160	1.694,79	1.191,41	91,46	29,50	56,36%	39,62%	3,04%	0,98%
CSL 16-A	3.463,710	2.119,07	1.223,89	91,46	29,29	61,18%	35,33%	2,64%	0,85%
GI	1.155,790	650,98	497,80	0,00	7,01	56,32%	43,07%	0,00%	0,61%

Fonte: DEE – Sinduscon/RS



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Salários médios – MAIO/2022

CATEGORIAS	Salário Médio * R\$/h	Variação %		
		Mês	Ano	12 meses
MESTRE DE OBRAS				
Até 25 subordinados	24,11	0,17	6,78	11,31
Acima de 25 subordinados	29,75	0,00	0,78	31,40
Média	26,05	0,12	4,79	18,73
PEDREIRO	8,36	0,00	0,36	9,00
SERVENTE	6,81	0,59	0,74	9,84
CARPINTEIRO	8,44	-0,35	-1,06	8,62
FERREIRO (ARMADOR)	8,50	0,00	0,59	9,82
PINTOR	8,33	0,00	0,00	10,04
APONTADOR	14,52	-0,21	-1,43	5,91
Oficial	8,42	0,00	0,00	8,79
Meio Oficial	7,13	0,00	0,00	11,06
Ajudante	6,58	0,00	0,00	11,15
INSTALADORES HIDRÁULICOS				
Oficial	8,54	-1,95	-2,18	6,09
Meio Oficial	7,13	0,00	0,00	11,06
Ajudante	6,58	0,00	0,00	8,94
ENGENHEIRO	51,90	0,93	8,87	11,90

* Não estão incluídos os encargos sociais, bonificações e outras despesas.

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Preços médios dos materiais de construção - MAIO/2022

Insumos Básicos	Unidade	Preço em R\$	Variação %		
			Mês	Ano	12 Meses
Aço CA-50 Ø10 mm	Kg	10,97	5,68	4,48	1,95
Cimento CP-32 II	Kg	0,76	5,56	13,43	20,63
Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40m , em alumínio	m2	2.464,46	4,50	16,08	40,41
Bacia sanitária branca com caixa acoplada	unid	447,41	3,14	12,58	35,70
Emulsão asfáltica impermeabilizante	Kg	30,50	2,80	5,87	20,94
Placa cerâmica (azulejo) 30cm x 40cm, PB II	m2	29,59	2,14	14,16	17,65
Janela de correr tamanho 1,20m x 1,20m em ferro	m2	379,22	2,10	15,28	17,67
Chapa compensado plastificado 18mm	m2	89,16	1,72	5,02	9,51
Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm	unid	0,92	1,10	5,75	6,98
Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm	m	54,54	0,48	6,98	14,53
Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2"	m	87,90	0,01	9,42	2,60
Areia Lavada	m3	98,50	0,00	15,20	27,92
Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	unid	5,68	0,00	4,80	17,36
Concreto fck=25 Mpe	m3	490,57	0,00	9,99	28,15
Locação de Betoneira	dia	47,13	0,00	5,44	22,96
Placa de gesso	m2	13,95	0,00	0,00	21,30
Telha fibrocimento ondulada 6 mm	m2	27,23	0,00	-5,71	8,06
Vidro liso transparente 4 mm	m2	114,66	0,00	6,83	12,05
Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60m	unid	1.382,15	-0,01	-1,81	1,62
Brita nº 02	m3	87,52	-0,01	11,73	21,00



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Insumos Básicos	Unidade	Preço em R\$	Variação %		
			Mês	Ano	12 Meses
Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento cromado	unid	61,63	-0,40	8,69	25,83
Porta lisa p/pintura	unid	200,08	-1,67	0,77	14,12
Disjuntor tripolar 70 A	unid	148,97	-2,53	-4,02	6,34
Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2	m	2,60	-2,99	-10,34	-8,13
Registro de pressão cromado Ø 1/2"	unid	62,81	-3,35	-7,52	12,16
Tinta látex PVA	l	34,29	-5,64	-0,06	21,21

Variação percentual no mês, em ordem decrescente.

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Porto Alegre, 1 de JUNHO 2022.