

#### CUB/RS do mês de JANEIRO/2023- NBR 12.721- Versão 2006

DDO IETOO	Padrão de acabamento Código		Custo	Variação %				
PROJETOS			R\$/m²	Mensal	Anual	12 meses		
RESIDENCIAIS								
	Baixo	R 1-B	2.133,38	0,42	0,42	9,31		
R - 1 (Residência Unifamiliar)	Normal	R 1-N	2.744,71	0,35	0,35	9,38		
	Alto	R 1-A	3.677,53	0,34	0,34	9,89		
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	2.027,73	0,22	0,22	8,59		
Pr (Fledio Populai)	Normal	PP 4-N	2.698,91	0,38	0,38	9,35		
	Baixo	R 8-B	1.936,12	0,17	0,17	8,23		
R - 8 (Residência Multifamiliar)	Normal	R 8-N	2.353,89	0,27	0,27	9,05		
	Alto	R 8-A	2.989,93	0,20	0,20	8,72		
R - 16 (Residência Multifamiliar)	Normal	R 16-N	2.302,45	0,31	0,31	9,31		
h - 10 (hesidericia Multifallilla)	Alto	R 16-A	3.049,71	0,21	0,21	9,51		
PIS (Projeto de Interesse Social)		PIS	1.551,87	0,04	0,04	8,25		
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	2.180,90	0,09	0,09	9,12		
COMERCIAIS								
CAL- 8 (Comercial Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	3.013,90	0,24	0,24	10,76		
CAL- 8 (Comercial Andar Livres)	Alto	CAL 8-A	3.416,19	0,14	0,14	11,00		
CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	2.352,01	0,21	0,21	9,28		
CSL- 6 (Connectial Salas e Lojas)	Alto	CSL 8-A	2.698,44	0,03	0,03	8,89		
CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	3.165,05	0,20	0,20	9,00		
CSL- 10 (Contercial Salas e Lojas)	Alto	CSL 16-A	3.630,84	0,03	0,03	8,70		
GI (Galpão Industrial)		GI	1.210,66	0,01	0,01	8,05		

Fonte: DEE - Sinduscon/RS

Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m² de construção passaram, a partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em conseqüência, de novos lotes de insumos. Essa atualização invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir da NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999).

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredesdiafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

#### **Indicadores Econômicos**

Mês	IGP-M			INCC-M			IGP-DI (Col. 2)			INCC (Col. 35)						
	Nº ìndice	\	/ariação %		Nº ìndice	\	/ariação %	0	Nº ìndice	V	′ariação %		Nº ìndice		Variação %	
		Mês	Ano	12		Mês	Ano	12		Mês	Ano	12		Mês	Ano	12
				meses				meses				meses				meses
FEV/22	1.141,546	1,83	3,68	16,12	971,651	0,48	1,12	13,04	1.127,077	1,50	3,55	15,35	972,904	0,38	1,10	11,97
MAR/22	1.161,418	1,74	5,49	14,77	978,717	0,73	1,85	11,63	1.153,777	2,37	6,00	15,57	981,244	0,86	1,97	11,47
ABR/22	1.177,809	1,41	6,98	14,66	987,218	0,87	2,74	11,54	1.158,546	0,41	6,44	13,53	990,543	0,95	2,93	11,52
MAI/22	1.183,953	0,52	7,54	10,72	1.001,923	1,49	4,27	11,20	1.166,542	0,69	7,17	10,56	1.013,164	2,28	5,28	11,59
JUN/22	1.190,882	0,59	8,16	10,70	1.030,105	2,81	7,20	11,75	1.173,831	0,62	7,84	11,12	1.034,824	2,14	7,53	11,57
JUL/22	1.193,337	0,21	8,39	10,08	1.042,029	1,16	8,44	11,66	1.169,426	-0,38	7,44	9,13	1.043,760	0,86	8,46	11,59
AGO/22	1.185,004	-0,70	7,63	8,59	1.045,469	0,33	8,80	11,40	1.162,956	-0,55	6,84	8,67	1.044,679	0,09	8,56	11,17
SET/22	1.173,793	-0,95	6,61	8,25	1,046,507	0,10	8,91	10,89	1.148,811	-1,22	5,54	7,94	1.045.616	0,09	8,66	10,7
OUT/22	1.162.391	-0,97	5,58	6,52	1.046,956	0,04	8,96	10,06	1.141.733	-0,62	4,89	5,59	1.046,896	0,12	8,79	9,90
NOV/22	1.155,829	-0,56	4,98	5,90	1.048,429	0,14	9,11	9,44	1.139.734	-0,18	4,71	6,02	1.050,701	0,36	9,18	9,56
DEZ/22	1.161,006	0,45	5,45	5,45	1.051,249	0,27	9,40	9,40	1.143,225	0,31	5,03	5,03	1,051,632	0,09	9,28	9,28
JAN/23	1.163,465	0,21	0,21	3,79	1.054,561	0,32	0,32	9,05								

Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas



Composição CUB/RS do mês de - JANEIRO/2023

Composição Cob/no do mes de - JANEINO/2025											
	_		Com	posição em R\$		Composição em %					
PROJETO	Custo R\$/m²	Materiais	Mão-de- obra	Despesas Administrativas	Equipamentos	Materiais	Mão-de- obra	Despesas Administrativas	Equipamentos		
R 1-B	2.133,380	1.067,64	889,68	162,05	14,01	50,04%	41,70%	7,60%	0,66%		
R 1-N	2.744,710	1.341,12	1.250,46	152,15	0,98	48,86%	45,56%	5,54%	0,04%		
R 1-A	3.677,530	2.175,46	1.357,02	143,84	1,21	59,16%	36,90%	3,91%	0,03%		
PP 4-B	2.027,730	1.221,70	749,41	43,08	13,54	60,25%	36,96%	2,12%	0,67%		
PP 4-N	2.698,910	1.410,77	1.105,51	182,45	0,18	52,27%	40,96%	6,76%	0,01%		
R 8-B	1.936,120	1.178,91	704,24	38,77	14,20	60,89%	36,37%	2,00%	0,73%		
R 8-N	2.353,890	1.256,03	994,67	84,17	19,02	53,36%	42,26%	3,58%	0,81%		
R 8-A	2.989,930	1.823,56	1.049,16	99,25	17,96	60,99%	35,09%	3,32%	0,60%		
R 16-N	2.302,450	1.257,40	957,26	69,66	18,13	54,61%	41,58%	3,03%	0,79%		
R 16-A	3.049,710	1.757,31	1.179,07	86,10	27,23	57,62%	38,66%	2,82%	0,89%		
PIS	1.551,870	898,75	605,86	40,18	7,08	57,91%	39,04%	2,59%	0,46%		
RP1Q	2.180,900	960,19	1.202,87	0,00	17,84	44,03%	55,15%	0,00%	0,82%		
CAL 8-N	3.013,900	1.757,57	1.111,42	112,77	32,14	58,32%	36,88%	3,74%	1,07%		
CAL 8-A	3.416,190	2.149,31	1.121,95	112,78	32,15	62,92%	32,84%	3,30%	0,94%		
CSL 8-N	2.352,010	1.242,41	1.000,19	89,03	20,38	52,82%	42,52%	3,79%	0,87%		
CSL 8-A	2.698,440	1.561,77	1.027,09	89,03	20,55	57,88%	38,06%	3,30%	0,76%		
CSL 16-N	3.165,050	1.702,38	1.331,22	99,87	31,58	53,79%	42,06%	3,16%	1,00%		
CSL 16-A	3.630,840	2.132,03	1.367,59	99,86	31,36	58,72%	37,67%	2,75%	0,86%		
GI	1.210,660	646,95	556,21	0,00	7,50	53,44%	45,94%	0,00%	0,62%		

Fonte: DEE - Sinduscon/RS



### Salários médios - JANEIRO/2023

CATEGORIAS	Salário Médio *		Variação %				
CATEGORIAS	R\$/h	Mês	Ano	12 meses			
MESTRE DE OBRAS							
Até 25 subordinados	24,95	2,21	2,21	5,05			
Acima de 25 subordinados	30,13	0,20	0,20	0,70			
Média	26,84	1,67	1,67	4,03			
PEDREIRO	9,38	0,32	0,32	12,61			
SERVENTE	7,55	0,00	0,00	12,18			
CARPINTEIRO	9,39	0,21	0,21	10,08			
FERREIRO (ARMADOR)	9,43	0,75	0,75	11,60			
PINTOR	9,19	-1,50	-1,50	10,32			
APONTADOR	15,93	0,00	0,00	8,15			
Oficial	9,52	-0,21	-0,21	13,06			
Meio Oficial	8,55	7,14	7,14	19,92			
Ajudante	7,84	6,38	6,38	19,15			
INSTALADORES HIDRÁULICOS							
Oficial	9,74	-1,42	-1,42	11,83			
Meio Oficial	7,98	0,00	0,00	11,92			
Ajudante	7,84	6,38	6,38	19,15			
ENGENHEIRO	56,67	3,72	3,72	10,99			
* Não estão incluídos os encargos socia	is, bonificações e outras despes	as.					

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Preços médios dos materiais de construção - JANEIRO/2023

Insumos Básicos	Unidade	Preço em	Variação %			
ilisulilos basicos	Officace	R\$	Mês	Ano	12 Meses	
Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento cromado	unid	60,53	5,82	5,82	5,45	
Placa cerâmica (azulejo) 30cm x 40cm, PB II	m2	27,96	3,75	3,75	3,40	
Locação de Betoneira	dia	50,46	2,71	2,71	10,51	
Emulsão asfáltica impermeabilizante	Kg	34,52	2,49	2,49	22,41	
Registro de pressão cromado Ø 1/2"	unid	64,36	2,19	2,19	-3,97	
Cimento CP-32 II	Kg	0,79	1,28	1,28	14,49	
Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2	m	2,60	1,17	1,17	-9,09	
Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm	unid	0,95	1,06	1,06	9,20	
Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	unid	6,68	0,45	0,45	23,25	
Chapa compensado plastificado 18mm	m2	85,96	0,03	0,03	1,76	
Areia Lavada	m3	109,40	0,00	0,00	25,19	
Concreto fck=25 Mpe	m3	581,20	0,00	0,00	30,31	
Vidro liso transparente 4 mm	m2	126,30	0,00	0,00	17,67	
Porta lisa p/pintura	unid	203,06	-0,02	-0,02	-3,35	
Brita nº 02	m3	94,11	-0,18	-0,18	16,70	
Janela de correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro	m2	400,06	-0,25	-0,25	19,80	
Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1 ,40m , em alumínio	m2	2.541,70	-0,37	-0,37	19,72	
Bacia sanitária branca com caixa acoplada	unid	454,89	-0,66	-0,66	12,21	
Telha fibrocimento ondulada 6 mm	m2	28,48	-0,77	-0,77	-1,21	
Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2"	m	82,32	-0,81	-0,81	-0,41	



Insumos Básicos	Unidade	Preço em	Variação %			
ilisulilos basicos	Officace	R\$	Mês	Ano	12 Meses	
Aço CA-50 Ø10 mm	Kg	9,47	-0,84	-0,84	-9,90	
Tinta látex PVA	I	37,34	-1,11	-1,11	6,38	
Placa de gesso	m2	16,16	-1,52	-1,52	15,84	
Disjuntor tripolar 70 A	unid	146,95	-1,58	-1,58	-3,69	
Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm	m	50,17	-1,72	-1,72	-4,66	
Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60m	unid	1.378,94	-3,35	-3,35	-1,69	

Variação percentual no mês, em ordem decrescente. Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Porto Alegre, 1 de FEVEREIRO 2023.