



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

CUB/RS do mês de NOVEMBRO/2024- NBR 12.721- Versão 2006

PROJETOS	Padrão de acabamento	Código	Custo R\$/m ²	Variação %		
				Mensal	Anual	12 meses
RESIDENCIAIS						
R - 1 (Residência Unifamiliar)	Baixo	R 1-B	2.322,75	0,18	5,85	5,87
	Normal	R 1-N	3.020,81	-0,22	6,47	6,58
	Alto	R 1-A	4.060,24	-0,11	6,89	6,92
PP (Prédio Popular)	Baixo	PP 4-B	2.199,40	0,32	5,92	5,88
	Normal	PP 4-N	2.962,44	0,07	6,61	6,72
R - 8 (Residência Multifamiliar)	Baixo	R 8-B	2.096,05	0,42	6,11	6,06
	Normal	R 8-N	2.584,06	0,07	6,80	6,89
	Alto	R 8-A	3.292,92	0,12	7,50	7,57
R - 16 (Residência Multifamiliar)	Normal	R 16-N	2.527,67	0,09	6,68	6,82
	Alto	R 16-A	3.368,54	0,24	7,51	7,59
PIS (Projeto de Interesse Social)		PIS	1.670,23	0,28	4,73	4,61
RPQ1 (Residência Popular)		RP1Q	2.359,80	-0,53	4,19	4,33
COMERCIAIS						
CAL- 8 (Comercial Andar Livres)	Normal	CAL 8-N	3.322,10	0,31	7,17	7,32
	Alto	CAL 8-A	3.792,90	0,32	7,85	8,00
CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 8-N	2.576,72	0,27	6,77	6,88
	Alto	CSL 8-A	2.981,67	0,32	7,45	7,53
CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas)	Normal	CSL 16-N	3.469,68	0,28	6,86	6,96
	Alto	CSL 16-A	4.011,81	0,32	7,48	7,55
GI (Galpão Industrial)		GI	1.291,55	-0,01	4,91	5,14

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Tendo em vista a publicação da NBR 12.721/2006, os Custos Unitários Básicos por m² de construção passaram, a partir de fevereiro/2007, a ser calculados de acordo, com os novos projetos-padrão e, em consequência, de novos lotes de insumos. Essa atualização invalida, portanto, a comparação direta dos Custos Unitários obtidos a partir da NBR 12.721/2006 com aqueles obtidos com base na NBR vigente até janeiro/2007 (NBR12.721/1999).

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuros, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineradores, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

Indicadores Econômicos

Mês	IGP-M				INCC-M				IGP-DI (Col. 2)				INCC (Col. 35)			
	Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %			Nº índice	Variação %		
		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses		Mês	Ano	12 meses
DEZ/23	1.124,072	0,74	-3,18	-3,18	1.086,150	0,26	3,32	3,32	1.105,541	0,64	-3,30	-3,30	1.088,312	0,31	3,49	3,49
JAN/24	1.124,879	0,07	0,07	-3,32	1.088,663	0,23	0,23	3,23	1.102,571	-0,27	-0,27	-3,61	1.091,250	0,27	0,27	3,30
FEV/24	1.119,061	-0,52	-0,45	-3,76	1.090,871	0,20	0,43	3,23	1.098,095	-0,41	-0,67	-4,04	1.092,685	0,13	0,40	3,39
MAR/24	1.113,837	-0,47	-0,91	-4,26	1.093,503	0,24	0,68	3,29	1.094,763	-0,30	-0,97	-4,00	1.095,738	0,28	0,68	3,36
ABR/24	1.117,280	0,31	-0,60	-3,04	1.097,991	0,41	1,09	3,48	1.102,660	0,72	-0,26	-2,32	1.101,389	0,52	1,20	3,74
MAI/24	1.127,233	0,89	0,28	-0,34	1.104,457	0,59	1,69	3,68	1.112,260	0,87	0,61	0,88	1.110,887	0,86	2,07	4,02
JUN/24	1.136,409	0,81	1,10	2,45	1.114,748	0,93	2,63	3,77	1.117,787	0,50	1,11	2,88	1.118,827	0,71	2,80	4,02
JUL/24	1.143,313	0,61	1,71	3,82	1.122,452	0,69	3,34	4,42	1.127,101	0,83	1,95	4,16	1.126,916	0,72	3,55	4,62
AGO/24	1.146,575	0,29	2,00	4,26	1.129,639	0,64	4,00	4,84	1.128,408	0,12	2,07	4,23	1.134,775	0,70	4,27	5,23
SET/24	1.153,718	0,62	2,64	4,53	1.136,521	0,61	4,64	5,23	1.139,981	1,03	3,12	4,83	1.141,398	0,58	4,88	5,48
OUT/24	1.171,272	1,52	4,20	5,59	1.144,136	0,67	5,34	5,72	1.157,516	1,54	4,70	5,91	1.149,170	0,68	5,59	5,99
NOV/24	1.186,462	1,30	5,55	6,33	1.149,158	0,44	5,80	6,08								

Fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Composição CUB/RS do mês de – DEZEMBRO/2024

PROJETO	Custo R\$/m ²	Composição em R\$				Composição em %			
		Materiais	Mão-de-obra	Despesas Administrativas	Equipamentos	Materiais	Mão-de-obra	Despesas Administrativas	Equipamentos
R 1-B	2.322,750	1.141,60	989,03	176,95	15,17	49,15%	42,58%	7,62%	0,65%
R 1-N	3.020,810	1.471,99	1.381,62	166,14	1,06	48,73%	45,74%	5,50%	0,04%
R 1-A	4.060,240	2.402,57	1.499,29	157,07	1,31	59,17%	36,93%	3,87%	0,03%
PP 4-B	2.199,400	1.305,36	832,32	47,05	14,67	59,35%	37,84%	2,14%	0,67%
PP 4-N	2.962,440	1.541,39	1.221,63	199,22	0,20	52,03%	41,24%	6,72%	0,01%
R 8-B	2.096,050	1.256,04	782,29	42,33	15,39	59,92%	37,32%	2,02%	0,73%
R 8-N	2.584,060	1.372,92	1.098,62	91,91	20,61	53,13%	42,52%	3,56%	0,80%
R 8-A	3.292,920	2.005,41	1.159,69	108,37	19,45	60,90%	35,22%	3,29%	0,59%
R 16-N	2.527,670	1.374,92	1.057,05	76,06	19,64	54,39%	41,82%	3,01%	0,78%
R 16-A	3.368,540	1.941,90	1.303,13	94,01	29,50	57,65%	38,69%	2,79%	0,88%
PIS	1.670,230	945,05	673,63	43,88	7,67	56,58%	40,33%	2,63%	0,46%
RP1Q	2.359,800	1.014,57	1.325,91	0,00	19,32	42,99%	56,19%	0,00%	0,82%
CAL 8-N	3.322,100	1.937,28	1.226,86	123,14	34,82	58,31%	36,93%	3,71%	1,05%
CAL 8-A	3.792,900	2.396,42	1.238,51	123,15	34,82	63,18%	32,65%	3,25%	0,92%
CSL 8-N	2.576,720	1.352,48	1.104,94	97,22	22,08	52,49%	42,88%	3,77%	0,86%
CSL 8-A	2.981,670	1.727,22	1.134,97	97,22	22,26	57,93%	38,06%	3,26%	0,75%
CSL 16-N	3.469,680	1.855,57	1.470,85	109,05	34,21	53,48%	42,39%	3,14%	0,99%
CSL 16-A	4.011,810	2.357,31	1.511,49	109,04	33,97	58,76%	37,68%	2,72%	0,85%
GI	1.291,550	668,90	614,52	0,00	8,13	51,79%	47,58%	0,00%	0,63%

Fonte: DEE – Sinduscon/RS



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Salários médios – NOVEMBRO/2024

CATEGORIAS	Salário Médio * R\$/h	Variação %		
		Mês	Ano	12 meses
MESTRE DE OBRAS				
Até 25 subordinados	27,58	30,40	6,12	6,08
Acima de 25 subordinados	40,11	-3,14	2,87	2,90
Média	32,26	17,82	4,91	17,18
PEDREIRO	10,55	0,19	5,61	5,71
SERVENTE	8,06	-3,70	0,37	1,77
CARPINTEIRO	10,53	0,67	5,51	5,94
FERREIRO (ARMADOR)	10,72	0,00	8,39	8,39
PINTOR	10,13	-0,98	4,11	4,11
APONTADOR	18,91	0,05	-1,15	4,30
ELETRICISTAS				
Oficial	10,81	0,46	11,67	11,56
Meio Oficial	9,41	0,00	10,06	10,06
Ajudante	8,55	0,00	9,06	9,06
INSTALADORES HIDRLÁUICOS				
Oficial	11,08	0,18	11,13	11,13
Meio Oficial	8,66	0,00	4,09	4,09
Ajudante	8,55	0,00	9,76	9,62
ENGENHEIRO	61,88	0,62	7,49	7,62

* Não estão incluídos os encargos sociais, bonificações e outras despesas.

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Preços médios dos materiais de construção – NOVEMBRO/2024

Insumos Básicos	Unidade	Preço em R\$	Variação %		
			Mês	Ano	12 Meses
Placa de gesso	m2	19,19	4,46	18,75	18,75
Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm	m	48,28	2,29	6,86	5,69
Emulsão asfáltica impermeabilizante	Kg	36,27	2,03	-5,35	-5,35
Concreto fck=25 Mpe	m3	738,36	2,00	21,37	21,37
Aço CA-50 Ø10 mm	Kg	9,17	1,89	9,56	9,69
Tinta látex PVA	l	43,33	1,48	3,93	1,93
Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60m	unid	1.677,27	1,44	16,63	16,63
Bacia sanitária branca com caixa acoplada	unid	493,68	1,37	9,42	13,87
Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2	m	2,56	1,19	5,79	6,22
Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento cromado	unid	75,08	1,10	7,92	7,94
Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	unid	6,19	0,49	-9,24	-9,24
Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40m, em alumínio	m2	2.992,32	0,41	13,60	13,60
Porta lisa p/pintura	unid	206,73	0,33	1,00	-2,92
Areia Lavada	m3	127,48	0,12	14,64	14,64
Vidro liso transparente 4 mm	m2	125,30	0,00	4,37	4,37
Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm	unid	1,07	0,00	5,94	4,90
Cimento CP-32 II	Kg	0,85	0,00	7,59	10,39
Locação de Betoneira	dia	54,66	0,00	11,55	11,55
Brita nº 02	m3	117,21	0,00	20,36	20,36



PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

Insumos Básicos	Unidade	Preço em R\$	Variação %		
			Mês	Ano	12 Meses
Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2"	m	95,75	-0,07	4,46	3,42
Registro de pressão cromado Ø 1/2"	unid	76,33	-0,50	7,36	8,32
Telha fibrocimento ondulada 6 mm	m2	26,83	-0,74	-6,68	-7,32
Disjuntor tripolar 70 A	unid	142,75	-0,91	1,28	-1,57
Chapa compensado plastificado 18mm	m2	92,08	-1,21	10,45	9,50
Janela de correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro	m2	370,78	-1,89	-8,17	-8,16
Placa cerâmica (azulejo) 30cm x 40cm, PB II	m2	29,80	-3,18	7,58	6,24

Variação percentual no mês, em ordem decrescente.

Fonte: DEE – Sinduscon/RS

Porto Alegre, 2 de DEZEMBRO 2024.